# GMM équipe les Estables

**Au pied du Mont Mézenc (1 753 m), le domaine des Estables reste méconnu. Pour autant la station de Haute-Loire gérée par la Communauté de communes du Pays du Mézenc investit et s'équipe d'un nouveau téléski.**

Photos GMM

Réfléchi depuis 2009, ce projet de nouveau téléski a vu le jour cet été, comme l'explique Philippe Michel, président de la Société d'Investissement pour la Station des Estables (SAS) : *« Nous sommes entrés en contact avec la station de Saint-Anthème, qui propose un produit ski similaire et qui s'est équipé en téléski à enrouleur auprès de GMM. Pour les espaces débutants, ce type d'appareil permet aux enfants d'apprendre plus facilement et de prendre confiance avant de passer au téléski à perche débrayable. »* Grâce aux aides du Conseil général de la Haute-Loire, de la région Auvergne et de l'Etat, le baby ski trentenaire a donc laissé sa place à un appareil GMM à enrouleur, plus long (250 m contre 150 m à son prédécesseur). Au total la station compte désormais six téléskis et un télécorde.

### Pour un produit 4 saisons

*« Situés au cœur du village, le domaine skiable et ce nouveau téléski ont leur rôle à jouer au sein du projet travaillé avec MTC sur les activités 4 saisons que nous souhaitons mettre en place (tubbing, luge, …), »* ajoute Philippe Michel.

L'installation de ce nouvel appareil est en effet associée à un investissement en neige de culture : *« Il nous fallait la neige garantie. »* Quelques perches vont prendre place sur le domaine. Financées pour la majeure partie par des actionnaires privés concernés par l'activité touristique, sans exigence de retour sur investissements, elles couvriront 300 mètres de piste. L'objectif est de permettre d'étendre la durée d'exploitation hivernale.

**Téléski du Petit Chalet**

- Maître d'ouvrage : Com. de Communes du Pays du Mézenc
- Maître d'œuvre : MTC
- Type d'appareil : TKE
- Constructeur : GMM
- Montage : Joly & Philippe
- Génie civil : Joly & Philippe
- Terrassement : Michel SA
- Installation électrique : Jacquard Electromécanique
- Date de mise en service : juin 2013
- Altitude station avale : 1 369 m
- Altitude station amont : 1 410 m
- Dénivellation : 41 m
- Longueur hors tout : 270 m
- Longueur de piste : 260 m
- Longueur horizontale : 257 m
- Pente moyenne : 16 %
- Débit définitif : 850 p/h
- Vitesse de translation : 2 m/s
- Espace entre deux suspentes : 8,5 m
- Départ toutes les : 4,2 s
- Durée du parcours : 2 min 10 s
- Largeur de la voie : 2,5 m
- Diamètre du câble : 12 mm
- Nombre de pylônes : 3
- Nombre de suspentes : 63
- Puissance du moteur : 18,5 kW
- Coût : 275 000 € HT