

BERNEX

Sur le domaine haut-savoyard, GMM est intervenu une fois de plus pour le compte de la municipalité. Objectif : le remplacement du téléski de la Lèche par le 1er enrouleur du Chablais.
Situé à l'arrivée du télésiège Pré Richard, l'ancien téléski à perches fixes était l'appareil qui présentait le plus grand nombre de passages sur le domaine. Rien de surprenant puisque les écoles de ski l'utilisaient pour accéder à un espace débutant où l'enneigement est garanti par la neige de culture. De plus, plusieurs restaurants proposent des terrasses où les familles peuvent admirer les prouesses de leurs (petits) enfants sur ce secteur débutant.

Un héritage de fréquentation que GMM assurera dès cet hiver avec un nouvel appareil à enrouleurs sur un tracé similaire, un peu plus long.

Téléski La Lèche

- Maître d'ouvrage : Commune de Bernex
- Maître d'œuvre : MTC
- Type d'appareil : TKE
- Constructeur : GMM
- Montage : CETA
- Installation électrique : Jacquard Electromécanique
- Dénivellation : 28 m
- Longueur horizontale : 146 m
- Débit : 700 p/h
- Puissance du moteur : 20 kW
- Coût : 230 000 € HT (part GMM)

LA SAMBUY

En Haute-Savoie, un autre télékit (téléski léger à perches fixes) a fait ses adieux en 2015, sur le domaine de la Sambuy-Seythenex.
L'ancien téléski du Flocon qui avait été installé pour l'enseignement du ski débutant sur la seule piste verte du domaine a été remplacé par un téléski à enrouleurs GMM.
Ici pas question de fondations à embase mixte compte tenu de la géologie du terrain, Joly&Philippe, le partenaire de GMM pour cette opération, a procédé à de traditionnelles fondations en béton.

Cette nouvelle version du Flocon a toujours vocation à créer une activité d'enseignement du ski sur le front de neige du domaine haut-savoyard. C'est la volonté du maître d'ouvrage, le Syndicat Intercommunal Pays de Faverges. La station de la Sambuy a ainsi pu aménager une zone entièrement dédiée aux débutants, qui sera particulièrement appréciée de sa clientèle familiale.



Téléski Le Flocon

- Maître d'ouvrage : Syndicat Intercommunal Pays de Faverges
- Maître d'œuvre : MTC
- Type d'appareil : TKE
- Constructeur : GMM
- Montage : Joly&Philippe
- Installation électrique : Jacquard Electromécanique
- Dénivellation : 23 m
- Longueur horizontale : 168 m
- Débit : 750 p/h
- Puissance du moteur : 20 kW
- Coût : 216 000€ HT (part GMM)

253MONTL_68-85.indd 85 12/02/2016 16:55